



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021 № 1392

г. Полысаево

Об утверждении сводного
годового плана вывода в ремонт
источников тепловой энергии и
тепловых сетей на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», администрация Полысаевского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории Полысаевского городского округа, на 2022 год.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского
городского округа



В.П. Зыков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ВЕРНО. НАЧАЛЬНИК ОРГ.
ОТД. Ж. Ф. БОРОДИНА
20.10.2021

Панфилова
54495
А

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Польсаевского городского округа
от 19.10.2021 № 1392

Сводный годовой план
ремонтных источников тепловой энергии и тепловых сетей,
расположенных на территории Польсаевского городского округа, на 2022 год

№ п/п	Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей	Объекты, требующие ремонта	Дата (срок) проведения ремонта	Вид ремонта	Перечень объектов потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено в следствие ремонта
1	2	3	4	5	6
Теплоснабжающая организация ОАО «СКЭЖ»					
1.	Котельная ППШ Кемеровская область, г. Польсаево, ул. Читинская, д. 90	1.1. Ревизия запорной арматуры-38 шт.	15.05.- 15.09.2022 г.	ТО	Без ограничения потребителей, в межотопительный период
		1.2. Ремонт конвейеров золоудаления-5 шт.		КР (1 шт.) ТО (4 шт.)	
		1.3. Ревизия конвейера удаления мелких частиц золы из под циклонов-		ТО	

	1 шт.		
	1.4. Ревизия конвейера углеподачи - 2 шт.		КР (1 шт.) ТО (1 шт.)
	1.5. Ревизия дымососов - 3шт.		ТО
	1.6. Ревизия дутьевых вентиляторов - 3 шт.		ТО
	1.7. Ревизия насосов - 18 шт.		ТО
	1.8. Ревизия фильтров - 4 шт.		ТР (1 шт.) ТО (3 шт.)
	1.9. Ремонт колосниковых решеток топок котлов - 3 шт.		ТО
	1.10. Ревизия пластичных теплообменников - 5 шт.		ТО
	1.11. Ремонт и ревизия батарейных циклонов - 3шт.		ТО
	1.12. Ревизия и ремонт котлов КВ-ТС-20-150- 3 шт.		КР (1 шт.) ТО (2 шт.)
	1.13. Ремонт трубопровода внутри котельной д.500мм - 10 м		КР
	1.14. Ревизия запорной арматуры (ППШ2) - 20 шт.		ТО

ПАСПОРТ
ИЗДАНИЕ
19.10.2021 № 1392

		1.15. Ревизия конвейера золоудаления (ППШ2) - 1 шт.	15.05.-	ТО	Без ограничения
		1.16. Ревизия шнекового конвейера удаления мелких частиц из-под циклонов (ППШ2) - 1 шт.		ТО	
		1.17. Ревизия конвейера углеподачи (ППШ2) - 2 шт.		ТО	
		1.18. Ревизия дутьевых вентиляторов (ППШ2) - 3 шт.		ТО	
		1.19. Ревизия дымососов (ППШ2) - 3 шт.		ТО	
		1.20. Ревизия насосов (ППШ2) - 12 шт.		ТО	
		1.21. Ревизия пластичных теплообменников (ППШ2) - 3 шт.		ТО	
		1.22. Ревизия и ремонт котлов (ППШ2) - 3 шт.		КР (1 шт.) ТО (2 шт.)	
		1.23. Ремонт и ревизия эл. оборудования и оборудования КИП и А		ТО	
		1.24. Общестроительные работы			
		1.25. Чистка баков запаса воды - 2 шт.			
		1.26. Чистка солевой ямы - 1 шт.			
2.	Котельная № 28	2.1. Ревизия и чистка котлов - 4шт.	15.05.-	ТО	Без ограничения

	Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Покрышкина, д. 12 а	2.2. Ревизия сетевых и подпиточных насосов - 5 шт.	15.09.2022г.	ТО	потребителей, в межотопительный период
		2.3. Ревизия конвейера углеподачи - 1 шт.		ТО	
		2.4. Ремонт конвейера золоудаления - 1 шт.		КР	
		2.5. Ревизия дымососов - 4 шт.		ТО	
		2.6. Ревизия дутьевых вентиляторов - 4 шт.		ТО	
		2.7. Ревизия запорной арматуры - 15 шт.		ТО	
		2.8. Чистка баков запаса воды - 4 шт.			
		2.9. Ревизия и чистка циклонов - 4шт.		ТО	
		2.10. Ревизия электропусковой аппаратуры		ТО	
		2.11. Общестроительные работы			
		3.		Котельная № 29 Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Покрышкина, д. 4 а	
3.2. Ревизия сетевых и подпиточных насосов - 5 шт.	ТО				
3.3. Ревизия дымососов и вентиляторов - 4 шт.	ТО				
3.4. Ревизия запорной арматуры - 18 шт.	ТО				
3.5. Чистка воздухоподогревателей и газоходов - 2 шт.	ТО				
3.6. Ревизия конвейера золоудаления - 1 шт.	ТО				

		3.7. Ремонт топливopодачи		КР	
		3.8. Чистка баков запаса воды - 2 шт.			
		3.9. Ревизия и чистка циклонов - 4 шт.		ТО	
		3.10. Ревизия электропусковой аппаратуры		ТО	
		3.11. Общестроительные работы			
4.	Котельная № 32 Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Карбышева, д. 14 а	4.1. Ревизия и чистка котлов - 2 шт.	15.05-15.09.2022 г.	ТО	Без ограничения потребителей, в межотопительный период
		4.2. ревизия сетевых и подпиточных насосов - 4 шт.		ТО	
		4.3. Ревизия дымососов и вентиляторов - 4 шт.		ТО	
		4.4. Ревизия запорной арматуры - 10 шт.		ТО	
		4.5. Чистка бака запаса воды - 2 шт.			
		4.6. Ревизия и чистка циклонов - 1 шт.		ТО	
		4.7. Ревизия электропусковой аппаратуры		ТО	
		4.8. Общестроительные работы			
5.	Тепловые сети	5. Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей	В соответствии с графиком гидравлических испытаний		Без отключения потребителей от теплоснабжения, в межотопительный период, с отключением горячей воды от котельных ППШ и
		5.1. Котельной ППШ - 17,876 км.		Экспл. исп.	
		5.2. Котельная № 28 - 2,796 км.		Экспл. исп.	
		5.3. Котельная № 29 - 3,852 км.		Экспл.	

				исп.	«Шахта Полысаевская»
		5.4. Котельная № 32 - 0,471 км.		Экспл. исп.	
		5.5. От котельной «Шахта Полысаевская» - 1,725 км.		Экспл. исп.	
АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство					
6.	Котельная ПЕ Теплосиловое хозяйство АО «СУЭК-Кузбасс» Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Токарева, 1	Котельная «Шахта Полысаевская» 1.1. Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной по плану мероприятий	15.05-15.09.2022 г.	ТО ТР	Без отключения потребителей от теплоснабжения, в межотопительный период, с отключением горячей воды от котельной «Шахта Полысаевская»
		1.2. Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей -1,3 км	В соответствии с графиком гидравлических испытаний	Экспл. исп	